

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45262300-4 Betonowanie
45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

NAZWA INWESTYCJI : Budynek dworca kolejowego PKP - roboty remontowe i przebudowa
ADRES INWESTYCJI : 46-040 Ozimek ul. Kolejowa
INWESTOR : Gmina Ozimek
ADRES INWESTORA : 46-040 Ozimek ul. Ks. Dzierżona 4 b
BRANŻA : Budowana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Inż. Barbara Oleśków
DATA OPRACOWANIA : 29.12. 2023

WYKONAWCA :

INWESTOR : Ozimka

Mirosław Wieszolek

Data zatwierdzenia

Data opracowania
29.12. 2023

BARBARA OLESKÓW
Inżynier budownictwa
Uprawnienia do kierowania
nadzorowania i projektowania
robót budowlanych
nr ewid. 149:77/Op

MAXIDUS Paweł Oleśków
42-218 Opole, ul. Beskidzka 14
NIP 754 274 50 36

Lp.	PODSTA- WA	Nr spe c. tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			ROZBIÓRKI			
1	KNR 4-04	ST/B.	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²		
d.1	0509-02	00.02	10,61*4,00	m ²	42,44	
					RAZEM	42,44
2	KNR 4-04	ST/B.	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk - drewno do zagospodarowania	m ²		
d.1	0403-02	00.02	10,61*4,00	m ²	42,44	
					RAZEM	42,44
3	KNR 4-04	ST/B.	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych - drewno do zagospodarowania	m ²		
d.1	0403-04	00.02	10,61*4,00	m ²	42,44	
					RAZEM	42,44
4	KNR 4-04	ST/B.	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0102-02	00.02	(10,61+10,31+3,47+1,10+3,47)*4,75*0,23	m ³	31,64	
			(2,15+1,85+1,45)*3,47*0,08	m ³	1,51	
			10,31*0,74*0,23	m ³	1,75	
					RAZEM	34,90
5	KNR 4-04	ST/B.	Rozebranie stropów płaskich Kleina o grubości płyty 1/2 ceg.	m ²		
d.1	0106-02	00.02	32,64	m ²	32,64	
					RAZEM	32,64
6	KNR 2-02	ST/B.	Zasypanie piwnicy gruzem z rozbiórki	m ³		
d.1	1101-05	00.02	0,74*5,00*0,5*10,31	m ³	19,07	
			(1,02+0,74)*0,5*3,93*10,31	m ³	35,66	
					RAZEM	54,73
7	KNR 4-04	ST/B.	Ładownictwo gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³		
d.1	1103-01	00.02	papa	m ³	0,42	
			42,44*0,01			
					RAZEM	0,42
8	KNR 4-04	ST/B.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km - wraz z utylizacją papy	m ³		
d.1	1103-04	00.02	0,42	m ³	0,42	
	1103-05				RAZEM	0,42
2			WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ			
9	KNR 4-01	ST/B.	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ²	szt.		
d.2	0354-03	00.02	1+2	szt.	3,00	
					RAZEM	3,00
10	KNR 4-01	ST/B.	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.2	0354-04	00.02	6+1+1+2+1+10	szt.	21,00	
					RAZEM	21,00
11	KNR 4-01	ST/B.	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.2	0354-05	00.02	1,20*2,35*2	m ²	5,64	
			1,90*1,44*2	m ²	5,47	
			1,90*1,30*2	m ²	4,94	
					RAZEM	16,05
12	KNR 4-01	ST/B.	Wykucie z muru podokienników	m		
d.2	0354-11	00.02	1,20*6+1,20*10+1,40*2+2,10	m	24,10	
					RAZEM	24,10
13	KNR-W 2-	ST/B.	Okna jednoramowe drewniane użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni do 0.6 m ²	m ²		
d.2	02 1006-01	00.05	Op2	m ²	1,08	
			0,60*0,60*3			
					RAZEM	1,08
14	KNR-W 2-	ST/B.	Okna jednoramowe drewniane użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni do 1.0 m ² - z lekkim łukiem	m ²		
d.2	02 1006-02	00.05	Op1	m ²	1,73	
			1,20*0,72*2			
					RAZEM	1,73
15	KNR-W 2-	ST/B.	Okna jednoramowe drewniane użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni do 2.0 m ²	m ²		
d.2	02 1006-03	00.05	O5			

Lp.	PODSTA- WA	Nr spe c. tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			0,86*1,44*6	m ²	7,43	
			O8			
			1,00*1,45*1	m ²	1,45	
					RAZEM	8,88
16	KNR-W 2- d.2 02 1006-03	ST/B. 00.05	Okna jednoramowe drewniane użyteczności publicznej fabrycznie wykoń- czone o powierzchni do 2.0 m2 EI30	m ²		
			O9			
			1,40*0,90*1	m ²	1,26	
					RAZEM	1,26
17	KNR-W 2- d.2 02 1006-03	ST/B. 00.05	Okna jednoramowe drewniane użyteczności publicznej fabrycznie wykoń- czone o powierzchni do 2.0 m2 - ze szprosami	m ²		
			O3			
			0,95*1,80*2	m ²	3,42	
			O6			
			0,80*1,44*1	m ²	1,15	
					RAZEM	4,57
18	KNR-W 2- d.2 02 1006-03	ST/B. 00.05	Okna jednoramowe drewniane użyteczności publicznej fabrycznie wykoń- czone o powierzchni do 2.0 m2 ze szprosami łukowe - wg zestawienia sto- larki z wypełnieniem łuków	m ²		
			O2			
			1,00*1,84*10	m ²	18,40	
					RAZEM	18,40
19	KNR-W 2- d.2 02 1006-04	ST/B. 00.05	Okna jednoramowe drewniane użyteczności publicznej fabrycznie wykoń- czone o powierzchni ponad 2.0 m2 - ze szprosami łukowe wg zestawienia stolarki z wypełnieniem łuków	m ²		
			O1			
			1,20*2,35*2	m ²	5,64	
					RAZEM	5,64
20	KNR-W 2- d.2 02 1006-04	ST/B. 00.05	Okna jednoramowe drewniane użyteczności publicznej fabrycznie wykoń- czone o powierzchni ponad 2.0 m2 - ze szprosami	m ²		
			O4			
			1,90*1,44*2	m ²	5,47	
			O7			
			1,90*1,30*2	m ²	4,94	
					RAZEM	10,41
21	KNR 2-02 d.2 2103-02 analogia	ST/B. 00.05	Podokienniki z konglomeratu	m		
			0,70+1,30*2+0,96*6+1,10+1,50+1,05*2+0,90+1,10*10+1,30*2+2,00*2*2	m	36,26	
					RAZEM	36,26
22	KNR 4-01 d.2 0354-04	ST/B. 00.02	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			7	szt.	7,00	
					RAZEM	7,00
23	KNR-W 2- d.2 02 1026-01	ST/B. 00.05	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
			D-1*			
			1,30*3,15*1	m ²	4,10	
			D-2*			
			1,30*2,68*1	m ²	3,48	
			D-3*			
			1,00*2,64*1	m ²	2,64	
			D6			
			1,00*2,05*4	m ²	8,20	
			D7			
			1,00*2,05*1	m ²	2,05	
			D8			
			0,90*2,05*3	m ²	5,54	
			D9			
			1,00*2,05*3	m ²	6,15	
			D11			
			1,00*2,30*1	m ²	2,30	
					RAZEM	34,46
24	KNR-W 2- d.2 02 1022-03	ST/B. 00.05	Skrzydła drzwiowe drewniane zewnętrzne szklone szkłem bezpiecznym ze szprosami, jednoskrzydłowe ocieplane z naświetlem łukowym - wg ze- stawienia stolarki z wypełnieniem łuków	m ²		
			D-1*			
			1,20*3,10*1	m ²	3,72	
			D-2*			
			1,20*2,63*1	m ²	3,16	
			D-3*			
			0,90*2,60*1	m ²	2,34	

Lp.	PODSTA- WA	Nr spe c. tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	9,22
25	KNR-W 2-02 1022-01	ST/B. 00.05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone D-7 0,90*2,00*1 D-9 0,90*2,00*3 D-11 jak istniejące 0,90*2,25*1	m ² m ² m ² m ²	 1,80 5,40 2,03	
					RAZEM	9,23
26	KNR-W 2-02 1022-01	ST/B. 00.05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z podcięciem do WC D-6 0,90*2,00*4 D-8 0,80*2,00*3	m ² m ² m ²	 7,20 4,80	
					RAZEM	12,00
27	KNR-W 2-02 1026-01	ST/B. 00.05	Ościeżnice drewniane do drzwi EI30 D7 1,00*2,05*1 D10 1,00*2,30*1 D12 1,05*2,10*1	m ² m ² m ² m ²	 2,05 2,30 2,21	
					RAZEM	6,56
28	KNR-W 2-02 1022-01	ST/B. 00.05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone EI30 D-7 0,90*2,00*1 D-10 0,90*2,25*1 D-12 0,95*2,05*1	m ² m ² m ² m ²	 1,80 2,03 1,95	
					RAZEM	5,78
29	KNR 4-01 d.2 0354-05	ST/B. 00.02	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - zewnętrzne 1,90*2,85 1,45*2,40 1,00*2,05	m ² m ² m ² m ²	 5,42 3,48 2,05	
					RAZEM	10,95
30	KNR 2-02 d.2 1203-01	ST/B. 00.05	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - do piwnicy zewnętrzne ocieplane Dp1* 1,00*1,80*1	m ² m ²	 1,80	
					RAZEM	1,80
31	KNR 2-02 d.2 1203-01	ST/B. 00.05	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - do piwnicy wewnętrzne Dp2 1,00*1,75*1 Dp3 1,00*2,05*1	m ² m ² m ²	 1,75 2,05	
					RAZEM	3,80
32	KNR-W 2-02 1032-01	ST/B. 00.05	Bramy stalowe ocieplane D4* 2,15*2,65*1 D5* 1,97*2,97*1	m ² m ² m ²	 5,70 5,85	
					RAZEM	11,55
3			IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH			
33	KNR 4-01 d.3 0102-06	ST/B. 00.02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 3.0 m w gr.kat. IV 65,00*1,00*1,50	m ³ m ³	 97,50	
					RAZEM	97,50
34	KNR 4-01 d.3 0619-06	ST/B. 00.07	Oczyszczenie powierzchni ścian trudno dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych 65,00*1,50	m ² m ²	 97,50	
					RAZEM	97,50

Lp.	PODSTA- WA	Nr spe c. tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.3	KNR-W 2-02 0812-01	ST/B. 00. 012	Tynki cementowe kat.I wykonywane ręcznie na ścianach	m ²		
			97,50	m ²	97,50	
					RAZEM	97,50
36 d.3	KNR 2-02 0603-03 + KNR 2-02 0603-04	ST/B. 00.07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z dysperbitu - pierwsza warstwa Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z dysperbitu - druga warstwa	m ²		
			97,50	m ²	97,50	
					RAZEM	97,50
37 d.3	KNR 0-23 2612-01	ST/B. 00.07	Przyklejenie styroduru gr.5 cm	m ²		
			97,50	m ²	97,50	
					RAZEM	97,50
38 d.3	KNR 2-02 0616-04 analogia	ST/B. 00.07	Izolacje z folii kubełkowej na sucho pionowa - jedna warstwa	m ²		
			97,50	m ²	97,50	
					RAZEM	97,50
39 d.3	KNR 2-02 0515-04	ST/B. 00.07	Założenie pasów usztywniających o szer.0.2m - z blachy ocynkowanej	m		
			65,00	m	65,00	
					RAZEM	65,00
40 d.3	KNR 4-01 0105-03	ST/B. 00.07	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV	m ³		
			97,50	m ³	97,50	
					RAZEM	97,50
41 d.3	KNR BC-02 0101-03	ST/B. 00.07	Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej w murze z cegły zwykłej - iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 2 ceg.	m		
			40,00+80,00	m	120,00	
					RAZEM	120,00
42 d.3	KNR 2-02 1102-02	ST/B. 00.03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - dno studzienki piwnicznej	m ²		
			0,50*0,85*2	m ²	0,85	
			1,00*0,80*2	m ²	1,60	
					RAZEM	2,45
43 d.3	KNR 2-02 1102-03	ST/B. 00.03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
			Krotność = 2			
			2,45	m ²	2,45	
					RAZEM	2,45
44 d.3	KNR 4-01 0726-02	ST/B. 00. 012	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
			(0,50+0,85)*2*0,80*2	m ²	4,32	
			(1,00+0,85)*2*0,80*2	m ²	5,92	
					RAZEM	10,24
45 d.3	KNR 2-02 1216-01	ST/B. 00.04	Nakrywy-ruszt do studzienek piwnicznych ze stali płaskiej o powierzchni elementu do 1 m2	szt.		
			4	szt.	4,00	
					RAZEM	4,00
4			PIWNICE			
46 d.4	KNR 4-01 0701-05	ST/B. 00.02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
			(3,27+8,30)*2*2,10	m ²	48,59	
			(3,62+3,69)*2*2,10	m ²	30,70	
			(3,56+3,61)*2*2,10	m ²	30,11	
			(3,54+3,78)*2*2,10	m ²	30,74	
			(3,52+5,83+0,39+0,38)*2*2,10	m ²	42,50	
			(2,85+1,06)*2*2,10	m ²	16,42	
					RAZEM	199,06
47 d.4	KNR 4-01 0701-10	ST/B. 00.02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów ponad 5 m2	m ²		
			82,00	m ²	82,00	
					RAZEM	82,00
48 d.4	KNR 4-01 0623-03	ST/B. 00.07	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego	m ²		
			199,06	m ²	199,06	
					RAZEM	199,06

Lp.	PODSTA- WA	Nr spe c. tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49	KNR 4-01 d.4 0624-03	ST/B. 00.07	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego	m ²		
			82,00	m ²	82,00	
					RAZEM	82,00
50	KNR BC-02 d.4 0129-06	ST/B. 00.07	Hydrofobizacja podłóży przy renowacji starego budownictwa preparatem - powierzchnie z cegły, natrysk - posadzka piwnicy	m ²		
			82,00	m ²	82,00	
					RAZEM	82,00
51	KNR-W 4- d.4 01 1215-08 analogia	ST/B. 00.07	Oczyszczenie posadzek ceglanych w piwnicy R=2	m ²		
			82,00	m ²	82,00	
					RAZEM	82,00
52	KNR BC-02 d.4 0129-06	ST/B. 00.07	Hydrofobizacja podłóży przy renowacji starego budownictwa preparatem - powierzchnie z cegły, natrysk - posadzka piwnicy	m ²		
			82,00	m ²	82,00	
					RAZEM	82,00
53	KNR-W 7- d.4 12 0107-01	ST/B. 00.07	Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) (3,27*10+3,62*2+2,30*3+3,56*5+3,54*6+3,25*8)*0,20	m ²		
				m ²	22,38	
					RAZEM	22,38
54	KNR-W 7- d.4 12 0105-01	ST/B. 00.07	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych	m ²		
			22,38	m ²	22,38	
					RAZEM	22,38
55	KNR-W 7- d.4 12 0201-01	ST/B. 00.08	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi konstrukcji pełnościennych	m ²		
			22,38	m ²	22,38	
					RAZEM	22,38
56	KNR-W 7- d.4 12 0213-01	ST/B. 00.08	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych	m ²		
			22,38	m ²	22,38	
					RAZEM	22,38
5			PARTER I PIĘTRO			
5.1			Roboty murowe			
57	KNR 4-01 d.5. 0348-03 1	ST/B. 00.02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
			parter	m ²	5,00	
			1,90*2,63	m ²	5,26	
			2,00*2,63	m ²	26,05	
			6,40*4,07			
					RAZEM	36,31
58	KNR-W 4- d.5. 01 0332-07 1	ST/B. 00.02	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
			NO.1 do NO.13			
			0,47*0,30*3	m ²	0,42	
			0,43*0,30*2	m ²	0,26	
			0,26*0,30*2	m ²	0,16	
			0,21*0,30*2	m ²	0,13	
			0,25*0,30*2	m ²	0,15	
			0,47*0,30*2	m ²	0,28	
			0,42*0,30*2*3	m ²	0,76	
			0,47*0,30*2*3	m ²	0,85	
			0,25*0,30*2	m ²	0,15	
					RAZEM	3,16
59	KNR 2-02 d.5. 0212-11 1 analogia	ST/B. 00.03	Poduszki pod nadproża stalowe	m ³		
			0,47*0,25*0,10*3	m ³	0,04	
			0,43*0,25*0,10*2	m ³	0,02	
			0,26*0,25*0,10*2	m ³	0,01	
			0,21*0,25*0,10*2	m ³	0,01	
			0,25*0,25*0,10*2	m ³	0,01	
			0,47*0,25*0,10*2	m ³	0,02	
			0,42*0,25*0,10*2*3	m ³	0,06	
			0,47*0,25*0,10*2*3	m ³	0,07	
			0,25*0,25*0,10*2	m ³	0,01	
					RAZEM	0,25

Lp.	PODSTA- WA	Nr spe c. tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
60 d.5. 1	KNR 2-02 0604-05	ST/B. 00.07	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa 0,47*0,25*3 0,43*0,25*2 0,26*0,25*2 0,21*0,25*2 0,25*0,25*2 0,47*0,25*2 0,42*0,25*2*3 0,47*0,25*2*3 0,25*0,25*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 0,35 0,22 0,13 0,11 0,13 0,24 0,63 0,71 0,13	
					RAZEM	2,65
61 d.5. 1	KNR 2-02 0604-06	ST/B. 00.07	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - druga warstwa 2.65	m ² m ²	 2.65	
					RAZEM	2,65
62 d.5. 1	KNR 2-02 0125-05	ST/B. 00.04	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem IPE 180, 140 i C120 242,15+105,52+41,27+40,20+40,20+77,40+65,40+63,10+63,73+92,88+87.72+100,10+69.66	kg kg	 1089,33	
					RAZEM	1089,33
63 d.5. 1	KNR 7-28 0105-04 analogia	ST/B. 00.03	Wypełnienie szczeliny pomiędzy stropem i nadprożem zaprawą ekspansyjną - o powierzchni do 1 m2 3,22*0,47*0,005 2,73*0,43*0,005 1,54*0,26*0,005 1,50*0,21*0,005 1,50*0,25*0,005 1,50*0,47*0,005 1,69*0,42*0,005 1,63*0,42*0,005 1,65*0,42*0,005 1,80*0,47*0,005 1,70*0,47*0,005 1,94*0,47*0,005 1,80*0,25*0,005	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
					RAZEM	0,02
64 d.5. 1	KNR 2-02 1101-02 analogia	ST/B. 00.03	Wypełnienie zaprawą ekspansyjną wnek po osadzeniu nadproży stalowych 0,47*0,30*0,25*3*0,8 0,43*0,30*0,25*2*0,8 0,26*0,30*0,25*2*0,8 0,21*0,30*0,25*2*0,8 0,25*0,30*0,25*2*0,8 0,47*0,30*0,25*2*0,8 0,42*0,30*0,25*2*3*0,8 0,47*0,30*0,25*2*3*0,8 0,25*0,30*0,25*2*0,8	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,08 0,05 0,03 0,03 0,03 0,06 0,15 0,17 0,03	
					RAZEM	0,63
65 d.5. 1	KNR 4-01 0349-02	ST/B. 00.02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1,20*3,10*0,47*2 (0,52+0,60)*0,47*1,70 0,52*0,47*1,70	m ³ m ³ m ³ m ³	 3,50 0,89 0,42	
					RAZEM	4,81
66 d.5. 1	KNR 4-01 0303-02	ST/B. 00. 010	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej parter 1,10*2,00+1,06*3,98-0,80*2,00 1,95*2,58*2-0,80*2,30 piętro 0,80*2,00	m ² m ² m ² m ²	 4,82 8,22 1,60	
					RAZEM	14,64

Lp.	PODSTA- WA	Nr spe c. tech n.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
67 d.5. 1	KNR 4-01 0304-01	ST/B. 00. 010	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami parter 0,80*2,00*0,36 (0,37+0,125)*1,70*0,42 (0,45+0,38)*1,70*0,47 0,25*2*2,80*0,47 0,12*3*0,42*1,70 piętro 0,18*0,26*1,45	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,58 0,35 0,66 0,66 0,26 0,07	
					RAZEM	2,58
68 d.5. 1	KNR 0-14 2010-06	ST/B. 00. 011	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 piętro (4,96+0,12+1,87*2)*2,90-0,90*2,00*3	m ² m ²	 20,18	
					RAZEM	20,18
5.2			Posadzki parter			
69 d.5. 2	KNR 4-01 0212-01	ST/B. 00.02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm parter pom. 1.2, 1.4 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 (4,04+52,33+9,58+32,33+40,86+6,18)*0,15	m ³ m ³	 21,80	
					RAZEM	21,80
70 d.5. 2	KNR 4-01 0106-01	ST/B. 00.03	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku parter pom. 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, (52,33+9,58+32,33+40,86)*0,20	m ³ m ³	 27,02	
					RAZEM	27,02
71 d.5. 2	KNR 2-02 1101-07	ST/B. 00.03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym (52,33+9,58+32,33+40,86)*0,10	m ³ m ³	 13,51	
					RAZEM	13,51
72 d.5. 2	KNR 2-02 1101-01	ST/B. 00.03	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym (52,33+9,58+32,33+40,86)*0,10	m ³ m ³	 13,51	
					RAZEM	13,51
73 d.5. 2	NNRNKB 202 0618-03	ST/B. 00.07	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy grzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 52,33+9,58+32,33+40,86	m ² m ²	 135,10	
					RAZEM	135,10
74 d.5. 2	KNR 2-02 0609-03	ST/B. 00.07	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrodurewych gr 8 cm 135,10	m ² m ²	 135,10	
					RAZEM	135,10
75 d.5. 2	KNR 2-02 0607-01	ST/B. 00.07	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 135,10	m ² m ²	 135,10	
					RAZEM	135,10
76 d.5. 2	KNR 2-02 1106-02	ST/B. 00.03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 135,10	m ² m ²	 135,10	
					RAZEM	135,10
77 d.5. 2	KNR 2-02 1106-03	ST/B. 00.03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2,5 135,10	m ² m ²	 135,10	
					RAZEM	135,10
78 d.5. 2	KNR 2-02 1106-07	ST/B. 00.03	Zbrojenie siatką stalową 135,10	m ² m ²	 135,10	
					RAZEM	135,10

Lp.	PODSTA- WA	Nr spe c. tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
79 d.5. 2	NNRNKB 202 1130-02	ST/B. 00.03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 pom. 1.8 i 1.9 32,33+40,86	m ² m ²	 73,19	
					RAZEM	73,19
80 d.5. 2	NNRNKB 202 1130-03	ST/B. 00.03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 73,19	m ² m ²	 73,19	
					RAZEM	73,19
81 d.5. 2	KNR-W 2- 02 1123-02	ST/B. 00.03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - winylowe 73,19	m ² m ²	 73,19	
					RAZEM	73,19
82 d.5. 2	KNR-W 2- 02 1124-07	ST/B. 00.03	Posadzki - listwy przyściennie drewniane 73,19*1,2	m m	 87,83	
					RAZEM	87,83
83 d.5. 2	NNRNKB 202 2805-01	ST/B. 00.03	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy 3 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 parter pom. 1.2, 1.3, 1.5 1.6, 1.7, 1.10 4,04+13,35+2,08+1,37+9,58+6,18	m ² m ²	 36,60	
					RAZEM	36,60
84 d.5. 2	NNRNKB 202 2809-01	ST/B. 00.03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 36,60*1,2	m m	 43,92	
					RAZEM	43,92
5.3			Posadzki piętro			
85 d.5. 3	KNR 4-01 0816-04	ST/B. 00.05	Ocyklinowanie posadzek z desek malowanych lakierem chemoutwardzalnym 8,43+12,90+12,18+20,79 schody 1,00*0,27*18*2 1,00*0,18*18*2 (3,00+2,00)*0,10*2*2	m ² m ² m ² m ²	 54,30 9,72 6,48 2,00	
					RAZEM	72,50
86 d.5. 3	KNR 2-02 1111-08	ST/B. 00.05	Lakierowanie posadzek farbą p.poż 72,50	m ² m ²	 72,50	
					RAZEM	72,50
87 d.5. 3	KNR 4-01 0428-02	ST/B. 00.02	Rozebranie podłóg białych na półwypust WC 4,54	m ² m ²	 4,54	
					RAZEM	4,54
88 d.5. 3	KNR 2-02 0613-03	ST/B. 00.06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 15 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 4,54	m ² m ²	 4,54	
					RAZEM	4,54
89 d.5. 3	KNR 0-21 4007-03	ST/B. 00.05	Ślepa podłoga z płyt OSB gr. 22 mm 4,54	m ² m ²	 4,54	
					RAZEM	4,54
90 d.5. 3	KNR 0-29 0640-03	ST/B. 00.07	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie folią w płynie 4,54	m ² m ²	 4,54	
					RAZEM	4,54
91 d.5. 3	NNRNKB 202 2805-05	ST/B. 00.05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 4,54	m ² m ²	 4,54	

Lp.	PODSTA- WA	Nr spe c. tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			piętro pom.2.2 (1,87*4+1,00*2+1,30*2)*2,00-0,80*2,00*3	m ²	19,36	
					RAZEM	82,63
102 d.5. 4	KNR 0-23 2615-02	ST/B. 00.06	Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej gr. 16 cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki mineralnej 7,07*4,62	m ² m ²	 32,66	
					RAZEM	32,66
103 d.5. 4	KNR 2-02 1611-01	ST/B. 00.01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m	kol.		
		3		kol.	3,00	
					RAZEM	3,00
104 d.5. 4	KNR 2-02 1505-01	ST/B. 00.06	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
			669,42-82,63+32,66	m ²	619,45	
					RAZEM	619,45
105 d.5. 4	KNR 0-23 2613-01 analogia	ST/B. 00.06	Przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 20 cm	m ²		
			52,33+8,25*5,20	m ²	95,23	
					RAZEM	95,23
106 d.5. 4	KNR 0-23 2613-05	ST/B. 00.06	Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do betonu	szt.		
			95,23*6	szt.	571,38	
					RAZEM	571,38
107 d.5. 4	KNR 0-14 2012-03	ST/B. 00. 011	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD EI30	m ²		
			52,33+8,25*8,25	m ²	120,39	
					RAZEM	120,39
108 d.5. 4	KNR 0-14 2012-03	ST/B. 00. 011	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
			4.04+13.35+2,08+1,37+9,58+32.33+40.86+6,18	m ²	109,79	
					RAZEM	109,79
109 d.5. 4	NNRNKB 202 1134-01	ST/B. 00. 011	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity	m ²		
			120.39+109.79	m ²	230,18	
					RAZEM	230,18
110 d.5. 4	KNR 2-02 1505-05	ST/B. 00. 011	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych	m ²		
			230,18	m ²	230,18	
					RAZEM	230,18
6			POSZERZENIE POLACI DACHU			
111 d.6	KNR 4-01 0535-04	ST/B. 00.02	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			9,55*2	m	19,10	
					RAZEM	19,10
112 d.6	KNR 4-01 0535-08	ST/B. 00.02	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
			5,50*0,55*2*2	m ²	12,10	
			9,55*0,55*2	m ²	10,51	
					RAZEM	22,61
113 d.6	KNR 4-01 0519-04	ST/B. 00.02	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
			część piętrowa 5,00*4*1,00+8,55*1,00*2	m ²	37,10	
					RAZEM	37,10
114 d.6	KNR 4-01 0519-05	ST/B. 00.02	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
			37,10	m ²	37,10	
					RAZEM	37,10
115 d.6	KNR 4-01 0430-02	ST/B. 00.02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²		
			37,10	m ²	37,10	

Lp.	PODSTA- WA	Nr spe c. tech n.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	37,10
116	KNR 2-02 d.6 0406-02 analogia	ST/B. 00.05	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - przedłużenie murłat o 0,5 m i połączone z istniejącymi murłatami na zakładkę i śruby 0,80*4*0,14*0,14	m ³ drew. m ³ drew.	 0,06	
					RAZEM	0,06
117	KNR 4-01 d.6 0413-02 analogia	ST/B. 00.05	Wzmocnienie połączenia murłat przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm 0,40*2*4	m m	 3,20	
					RAZEM	3,20
118	KNR 2-02 d.6 0408-03	ST/B. 00.05	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - nowe i przedłużenie krokwi 0,80*11*2*0,08*0,14 5,50*2*2*0,08*0,14	m ³ m ³ m ³	 0,20 0,25	
					RAZEM	0,45
119	KNR 2-02 d.6 0410-01	ST/B. 00.05	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 5,50*4*1,50+8,55*1,50*2	m ² m ²	 58,65	
					RAZEM	58,65
120	KNR 2-02 d.6 0409-06	ST/B. 00.05	Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 9,55*0,20*2*0,025	m ³ m ³	 0,10	
					RAZEM	0,10
121	KNR 2-02 d.6 0501-01	ST/B. 00.05	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo 5,50*4*1,80+8,55*1,80*2	m ² m ²	 70,38	
					RAZEM	70,38
122	KNR-W 2-02 d.6 0504-02	ST/B. 00.05	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 70,38	m ² m ²	 70,38	
					RAZEM	70,38
123	KNR 2-02 d.6 0507-02	ST/B. 00.05	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk 5,50*0,55*2*2 9,55*0,55*2	m ² m ² m ²	 12,10 10,51	
					RAZEM	22,61
124	NNRNKB d.6 202 0518-04	ST/B. 00.05	(z.l) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku półokrągłych o śr. 15 cm 9,55*2	m m	 19,10	
					RAZEM	19,10
7	WYMIANA POKRYCIA DASZKU NAD WEJŚCIEM OD STRONU PERONU					
125	KNR 4-01 d.7 0519-04	ST/B. 00.02	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 40,00	m ² m ²	 40,00	
					RAZEM	40,00
126	KNR 4-01 d.7 0519-05	ST/B. 00.02	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 40,00	m ² m ²	 40,00	
					RAZEM	40,00
127	KNR 2-05 d.7 1004-01	ST/B. 00.05	Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 15 cm montowaną metodą tradycyjną 40,00	m ² m ²	 40,00	
					RAZEM	40,00
128	KNR 2-02 d.7 0507-02	ST/B. 00.05	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk (9,42+3,05+3,90+1,50*3+1,80+9,42+4,00+3,05+0,50*2)*0,40	m ² m ²	 16,06	
					RAZEM	16,06
129	NNRNKB d.7 202 0518-04 analogia	ST/B. 00.02	Demontaż i ponowny montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o śr. 15 cm 9,42+3,05+3,90+1,50*3+1,80	m m	 22,67	
					RAZEM	22,67
8	ELEWACJA					
130	KNR 0-23 d.8 2611-01	ST/B. 00.06	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie budynki parterowe (20,77+22,28)*4,00 8,30*4,60+8,30*0,60*0,5	m ² m ² m ²	 172,20 40,67	

Lp.	PODSTA- WA	Nr spe c. tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			-(0,98*1,60*2+0,95*1,60+1,41*1,60*3+2,08*2,50+2,10*1,90+0,90*1,80+ 1,80*1,44+1,10*2,00+1,40*1,80) (15,18*2+1,70)*4,40+8,40*4,40+8,40*0,80*0,5 -(0,90*1,20*4+1,30*2,00+1,20*1,80*2+0,98*1,80+2,00*1,40) budynek piętrowy 9,05*7,20*2+9,05*1,00*0,5*2+8,80*7,20*2 -(1,85*2,85+0,95*1,60*2+0,86*1,69*3+1,45*2,40+1,90*1,42*2+1,01*1,69* 3) -(8,40*4,40+8,40*0,80*0,5+8,30*4,60+8,30*0,60*0,5)	m ² m ² m ² m ² m ²	-29,55 181,38 -15,80 266,09 -26,67 -80,99	
					RAZEM	507,33
131	KNR 0-23	ST/B.	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką -	m ²		
d.8	2611-01	00.06	oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ościeża			
			(2,08+2,50*2)*0,15*1	m ²	1,06	
			ościeża			
			(0,98+1,60*2)*0,15*2	m ²	1,25	
			(0,95+1,60*2)*0,15*3	m ²	1,87	
			(1,41+1,60*2)*0,15*3	m ²	2,07	
			(0,90+1,80*2)*0,15*1	m ²	0,68	
			(1,80+1,44*2)*0,15*1	m ²	0,70	
			(1,40+1,80*2)*0,15*1	m ²	0,75	
			(0,90+1,20*2)*0,15*4	m ²	1,98	
			(1,20+1,80*2)*0,15*1	m ²	0,72	
			(0,98+1,80*2)*0,15*1	m ²	0,69	
			(2,00+1,40*2)*0,15*1	m ²	0,72	
			(0,86+1,69*2)*0,15*3	m ²	1,91	
			(1,90+1,42*2)*0,15*2	m ²	1,42	
			(1,01+1,69*2)*0,15*3	m ²	1,98	
			(2,10+1,90*2)*0,15*1	m ²	0,89	
			(1,10+2,00*2)*0,15*1	m ²	0,77	
			(1,30+2,00*2)*0,15*1	m ²	0,80	
			(1,85+2,85*2)*0,15*1	m ²	1,13	
			(1,45+2,40*2)*0,15*1	m ²	0,94	
					RAZEM	22,33
132	KNR 0-23	ST/B.	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 16 cm do ścian lambda 0,036 W/m2*	m ²		
d.8	2612-01	00.06	K, w technologii z płytkami klinkierowymi			
			507,33	m ²	507,33	
					RAZEM	507,33
133	KNR 0-23	ST/B.	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników z trzpieniem	szt		
d.8	2612-04	00.06	stalowym do ścian z cegły			
			507,33*9	szt	4565,97	
					RAZEM	4565,97
134	KNR 0-23	ST/B.	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.8	2612-06	00.06				
			507,33	m ²	507,33	
					RAZEM	507,33
135	KNR 0-23	ST/B.	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²		
d.8	2612-07	00.06				
			(0,98+1,60*2)*0,40*2	m ²	3,34	
			(0,95+1,60*2)*0,40*3	m ²	4,98	
			(1,41+1,60*2)*0,40*3	m ²	5,53	
			(0,90+1,80*2)*0,40*1	m ²	1,80	
			(1,80+1,44*2)*0,40*1	m ²	1,87	
			(1,40+1,80*2)*0,40*1	m ²	2,00	
			(0,90+1,20*2)*0,40*4	m ²	5,28	
			(1,20+1,80*2)*0,40*1	m ²	1,92	
			(0,98+1,80*2)*0,40*1	m ²	1,83	
			(2,00+1,40*2)*0,40*1	m ²	1,92	
			(0,86+1,69*2)*0,40*3	m ²	5,09	
			(1,90+1,42*2)*0,40*2	m ²	3,79	
			(1,01+1,69*2)*0,40*3	m ²	5,27	
			(2,08+2,50*2)*0,40*1	m ²	2,83	
			(2,10+1,90*2)*0,40*1	m ²	2,36	
			(1,10+2,00*2)*0,40*1	m ²	2,04	
			(1,30+2,00*2)*0,40*1	m ²	2,12	
			(1,85+2,85*2)*0,40*1	m ²	3,02	
			(1,45+2,40*2)*0,40*1	m ²	2,50	
					RAZEM	59,49
136	KNR 2-02	ST/B.	Licowanie płytkami klinkierowymi ścian w technologii z płytkami klinkiero- wymi	m ²		
d.8	0921-02	00.06	507,33	m ²	507,33	
					RAZEM	507,33

Lp.	PODSTA- WA	Nr spe c. tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
137	KNR 2-02 d.8 0921-04	ST/B. 00.06	Licowanie płytkami klinkierowymi ościeży w technologii z płytkami klinkierowymi 59,49	m ² m ²	 59,49	
					RAZEM	59,49
138	KNR 0-23 d.8 2614-10	ST/B. 00.06	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 22,32/0,15+4,00*2+4,40*3+7,20*4	m m	 198,80	
					RAZEM	198,80
139	KNR 0-23 d.8 2614-11	ST/B. 00.06	Zamocowanie listwy cokołowej 20,77+22,28+8,30+15,18*2+1,70+8,40+9,09*2+8,80*2	m m	 127,59	
					RAZEM	127,59
140	KNR 4-01 d.8 0354-11	ST/B. 00.02	Wykucie z muru podokienników stalowych 1,00*4+1,50+1,80+1,40+1,00*5+1,20+2,00+1,00*8	m m	 24,90	
					RAZEM	24,90
141	NNRNKB d.8 202 0541-02	ST/B. 00.05	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety 24,90*0,30	m ² m ²	 7,47	
					RAZEM	7,47
142	KNR 2-02 d.8 0921-04 analogia	ST/B. 00.05	Licowanie płytkami klinkierowymi parapetów w technologii jak elewacja 24,90*0,22	m ² m ²	 5,48	
					RAZEM	5,48
143	KNR 4-01 d.8 0535-05	ST/B. 00.02	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 7,00*2+3,50*3+5,20+6,00	m m	 35,70	
					RAZEM	35,70
144	NNRNKB d.8 202 0519-03	ST/B. 00.05	Ponowny montaż prefabrykowanych rur spustowych na nowych uchwytach 7,00*2+3,50*3+5,20+6,00	m m	 35,70	
					RAZEM	35,70
145	KNR 4-01 d.8 0701-05	ST/B. 00.02	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - cokół elewacja zachodnia 7,60*1,49 elewacja wschodnia (1,50+0,70)*0,5*8,20 elewacja północna 15,00*1,04 20,50*1,47 2,80*1,40*0,5 2,40*1,40*0,5 elewacja południowa (18,00-1,50*2-2,10)*0,50 8,50*0,72 15,30*0,80	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 11,32 9,02 15,60 30,14 1,96 1,68 6,45 6,12 12,24	
					RAZEM	94,53
146	KNR 4-01 d.8 0621-05	ST/B. 00.07	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m ² metodą smarowania 94,53	m ² m ²	 94,53	
					RAZEM	94,53
147	KNR BC-02 d.8 0122-02	ST/B. 00. 012	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dwuwarstwowe gr. tynku 2x1,5 cm 94,53	m ² m ²	 94,53	
					RAZEM	94,53
148	KNR BC-02 d.8 0124-03	ST/B. 00. 012	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynków 94,53	m ² m ²	 94,53	
					RAZEM	94,53
149	KNR BC-02 d.8 0124-05	ST/B. 00. 012	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne 94,53	m ² m ²	 94,53	
					RAZEM	94,53
150	KNR 4-01 d.8 0354-17 analogia	ST/B. 00.02	Wykucie z muru stopni wylazowych na dach	szt.		

Lp.	PODSTA- WA	Nr spe c. tech n.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
			17	szt.	17,00	
					RAZEM	17,00
151 d.8	KNR 2-02 1219-04	ST/B. 00.04	Stopnie włazowe ze stali nierdzewnej - osadzenie w murze	szt.		
			17	szt.	17,00	
					RAZEM	17,00
152 d.8	NNRNKB 202 1027-01 analogia	ST/B. 00.04	Dostawa i montaż zegara kolejowego ściennego zewnętrznego R=2	kpl.		
			2	kpl.	2,00	
					RAZEM	2,00
153 d.8	KNR 2-22 1303-01 analogia	ST/B. 00.04	Dostawa i montaż szyldu z napisem "OZIMEK"	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
154 d.8	KNR 2-02 1220-04 analogia	ST/B. 00.04	Konstrukcje daszku szklanego na cięgnach nad wejściem głównym 1,30 x 2,00 m	m ²		
			1,30*2,00	m ²	2,60	
					RAZEM	2,60
155 d.8	KNR 2-02 1610-01	ST/B. 00.01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		
			21,00*4,50	m ²	94,50	
			23,00*4,50	m ²	103,50	
			8,30*6,00*2	m ²	99,60	
			8,50*3,00*2	m ²	51,00	
			9,50*10,00*2	m ²	190,00	
					RAZEM	538,60
156 d.8	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	ST/B. 00.01	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146, 147,148,149,150,151,152,153,154)			
	9		SCHODY, RAMPA			
157 d.9	KNR 4-01 0349-02	ST/B. 00.02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - murek przy zejściu do piwnicy (1,87+1,38)*1,40*0,38	m ³		
				m ³	1,73	
					RAZEM	1,73
158 d.9	KNR 4-01 0304-01	ST/B. 00. 010	Uzupełnienie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
			(1,87+1,38)*1,40*0,38	m ³	1,73	
					RAZEM	1,73
159 d.9	KNR BC-02 0203-02	ST/B. .02. 04.	Czyszczenie hydrościerne powierzchni betonowych pionowych niemalowa- nych	m ²		
			podstopnice główne (4,82+4,52+4,22+3,92+3,62+3,32+3,02+2,72+2,42+2,12)*2+9,36+8,76+ 8,16+7,56+6,96+6,36+5,76+5,16+4,59+3,96)*0,14	m ²	19,04	
			podstopnice do piwnicy (1,15+1,43+1,08+1,02+1,00+1,00)*0,18	m ²	1,20	
			podstopnice na rampę (1,18+1,28+1,40+1,10+1,06)*0,20	m ²	1,20	
					RAZEM	21,44
160 d.9	KNR BC-02 0203-01	ST/B. .02. 04.	Czyszczenie hydrościerne powierzchni betonowych poziomych niemalowa- nych	m ²		
			rampa ze schodami betonowymi (20,77-1,41-1,50-1,04)*1,35	m ²	22,71	
			schody główne 9,36*4,82	m ²	45,12	
					RAZEM	67,83
161 d.9	KNR BC-02 0211-02 analogia	ST/B. .02. 04.	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni pionowej konstruk- cji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm	m ²		
			21,44	m ²	21,44	
					RAZEM	21,44
162 d.9	KNR BC-02 0211-01	ST/B. .02. 04.	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej konstruk- cji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm	m ²		
			67,83	m ²	67,83	

Lp.	PODSTA- WA	Nr spe c. tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	67,83
163 d.9	KNR 4-01 1204-08 analogia	ST/B .02. 04.	Szpachla naprawcza gr. 2 mm	m ²		
			21,44+67,83	m ²	89,27	
					RAZEM	89,27
164 d.9	KNR-W 7- 12 0302-05 analogia	ST/B .02. 04.	Czyszczenie powietrzno-ściernie powierzchni - schodki z kamienia i obra- mienie rampy	m ²		
			elewacja południowa 0,68*2,92+2,92*0,15*3	m ²	3,30	
			elewacja północna 1,35*1,04+1,35*0,18*5	m ²	2,62	
			12,32*0,30*2	m ²	7,39	
					RAZEM	13,31
165 d.9	KNR 0-33 0124-01 analogia	ST/B .02. 04.	Uszczelnienie struktury kamienia środkiem wzmacniającym	m ²		
			13,31	m ²	13,31	
					RAZEM	13,31
166 d.9	KNR BC-02 0129-02 analogia	ST/B .02. 04.	Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa preparatem hydrofobowym - powierzchnie kamienne natrysk	m ²		
			13,31	m ²	13,31	
					RAZEM	13,31
167 d.9	KNR 2-02 1207-02	ST/B. 00.04	Balustrady schodowe z prętów stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo	m		
			3,50	m	3,50	
					RAZEM	3,50
168 d.9	KNR 4-04 0804-01 analogia	ST/B. 00.02	Wykucie pochwyty przy schodach głównych	m		
			3,50*2	m	7,00	
					RAZEM	7,00
169 d.9	KNR-W 7- 12 0101-04 analogia	ST/B .02. 04.	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości pochwyty stalowych	m ²		
			3,50*2*3,14*0,05	m ²	1,10	
					RAZEM	1,10
170 d.9	KNR-W 7- 12 0105-04 analogia	ST/B .02. 04.	Odtłuszczanie pochwyty	m ²		
			1,10	m ²	1,10	
					RAZEM	1,10
171 d.9	KNR-W 7- 12 0206-04 analogia	ST/B. 00. 011	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi pochwyty	m ²		
			1,10	m ²	1,10	
					RAZEM	1,10
172 d.9	KNR-W 7- 12 0214-04 analogia	ST/B. 00. 011	Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi pochwyty Krotność = 2	m ²		
			1,10	m ²	1,10	
					RAZEM	1,10
173 d.9	KNR 2-02 1208-03 analogia	ST/B. 00.04	Ponowny montaż pochwyty stalowych na nowych przedłużonych uchwy- tach	m		
			3,50*2	m	7,00	
					RAZEM	7,00
10			POCHYLNIA			
174 d.10	KNR 2-01 0206-02	ST/B. 00.03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr. kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
			4,20*3,00*0,80	m ³	10,08	
			3,50*3,00*0,80	m ³	8,40	
					RAZEM	18,48
175 d.10	KNR 2-02 1101-01	ST/B. 00.03	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym C8/10	m ³		
			1,10*1,10*0,10	m ³	0,12	
			11,50*0,90*0,10	m ³	1,04	

Lp.	PODSTA- WA	Nr spe c. tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,16
176 d.10	KNR 2-02 0204-08	ST/B. 00.03	Stopy fundamentowe schodkowe żelbetowe, o objętości do 2,5 m ³ - z wykorzystaniem pompy do betonu C20/25 W8 FO.1 1,00*1,00*0,40+0,25*0,25*0,70	m ³ m ³	 0,44	
					RAZEM	0,44
177 d.10	KNR 2-02 0202-02	ST/B. 00.03	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z wykorzystaniem pompy do betonu C20/25 W8 FO.2 11,50*0,80*0,40	m ³ m ³	 3,68	
					RAZEM	3,68
178 d.10	KNR 2-02 0208-04	ST/B. 00.03	Startery żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowego obwodu do przekroju do 16 - z wykorzystaniem pompy do betonu C20/25 W8 STO.1 0,25*0,25*0,70*6	m ³ m ³	 0,26	
					RAZEM	0,26
179 d.10	KNR 2-02 0207-01	ST/B. 00.03	Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - z wykorzystaniem pompy do betonu C20/25 W8 (0,912+0,73)*0,5*2,343*2	m ² m ²	 3,85	
					RAZEM	3,85
180 d.10	KNR 2-02 0207-07	ST/B. 00.03	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z wykorzystaniem pompy do betonu Krotność = 7 3,85	m ² m ²	 3,85	
					RAZEM	3,85
181 d.10	KNR 2-02 0290-02	ST/B. 00.03	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zębowane d=6 mm (1,20+14,20+7,10+3,90)*0,001	t t	 0,03	
					RAZEM	0,03
182 d.10	KNR 2-02 0290-02	ST/B. 00.03	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zębowane d=10-12 mm (6,50+16,40+25,80+67,40+26,40+65,70)*0,001	t t	 0,21	
					RAZEM	0,21
183 d.10	KNR 2-02 0603-09	ST/B. 00.07	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa 1,00*4*0,40+0,25*4*0,70+1,00*1,00 11,50*0,40*2+11,50*0,80 0,25*4*0,70*6+0,25*0,25*6 3,85*2	m ² m ² m ² m ²	 3,30 18,40 4,58 7,70	
					RAZEM	33,98
184 d.10	KNR 2-02 0603-10	ST/B. 00.07	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa 33,98	m ² m ²	 33,98	
					RAZEM	33,98
185 d.10	KNR 2-01 0320-02	ST/B. 00.03	Zасыpywanie wykopów piaskiem - z zakupem piasku 18,18-1,16-0,44-3,68-0,26-3,85*0,15	m ³ m ³	 12,06	
					RAZEM	12,06
186 d.10	KNR 2-05 0120-02	ST/B. 00.04	Pochylnie ze stali ocynkowanej (388,97+54,56+38,97+207,41+233,29)*0,001	t t	 0,92	
					RAZEM	0,92
187 d.10	KNR 2-02 1209-01 analogia	ST/B. 00.04	Balustrady pochylni wys. 1,20 m ze stali ocynkowanej malowanej proszko- wo z dwoma pochwytami - ciężar 402,37 kg 7,18*2	m m	 14,36	
					RAZEM	14,36
188 d.10	KNR 2-02 0702-09 analogia	ST/B. 00.04	Przekrycia pochylni kratami WEMA 1,27*(3,24+1,36) 1,90*(0,88+0,83)	m ² m ² m ²	 5,84 3,25	
					RAZEM	9,09
11			WIATA ŚMIETNIKOWA			
189 d.11	KNR 2-25 0205-01 analogia	ST/B. 00.04	Wiaty śmietnikowa dostawa i montaż 3,00*0,70	m ² m ²	 2,10	
					RAZEM	2,10

Lp.	PODSTA- WA	Nr spe c. tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12			WYWÓZ GRUZU			
190 d.12	KNR 4-01 0108-09	ST/B. 00.02	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km wraz z utylizacją 1,00*0,04*3+2,00*0,04*21+16,05*0,04+24,10*0,04*0,30+1,60*0,03*7+ 199,06*0,015+82,00*0,015+36,11*0,12+3,16*0,25+4,81+21,80+27,02+ 314,53*0,015+37,10*0,01+40,00*0,01+18,48+1,73	m ³ m ³	 91,74	
					RAZEM	91,74
191 d.12	KNR 4-01 0108-10	ST/B. 00.02	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km Krotność = 10 91,74	m ³ m ³	 91,74	
					RAZEM	91,74
13			DROGI I CHODNIKI			
13.1			Drogi			
192 d. 13.1	KNR 2-31 0803-03	STD 00.01	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 215,70	m ² m ²	 215,70	
					RAZEM	215,70
193 d. 13.1	KNR 2-31 0803-04	STD 00.01	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 3 215,70	m ² m ²	 215,70	
					RAZEM	215,70
194 d. 13.1	KNR 2-31 0802-07	STD 00.01	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm 215,70	m ² m ²	 215,70	
					RAZEM	215,70
195 d. 13.1	KNR 2-31 0802-08	STD 00.01	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 10 215,70	m ² m ²	 215,70	
					RAZEM	215,70
196 d. 13.1	KNR 2-31 0101-01	STD 00.02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 215,70	m ² m ²	 215,70	
					RAZEM	215,70
197 d. 13.1	KNR 2-31 0103-04	STD 00.02	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyj- ne nawierzchni w gr.kat.I-IV 215,70	m ² m ²	 215,70	
					RAZEM	215,70
198 d. 13.1	KNR 2-31 0114-01	STD 00.03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po za- gęszczeniu 20 cm 215,70	m ² m ²	 215,70	
					RAZEM	215,70
199 d. 13.1	KNR 2-31 0114-02	STD 00.03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 215,70	m ² m ²	 215,70	
					RAZEM	215,70
200 d. 13.1	KNR 2-31 0114-07	STD 00.03	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-45 mm - warstwa górna o grub.po za- gęszcz. 8 cm 215,70	m ² m ²	 215,70	
					RAZEM	215,70
201 d. 13.1	KNR 2-31 0114-08	STD 00.03	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 17 215,70	m ² m ²	 215,70	
					RAZEM	215,70
202 d. 13.1	KNR 2-31 0511-03	ST 02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce ce- mentowo-piaskowej - wraz z pasami oddzielającymi parkingi (kolor ciemny) 215,70	m ² m ²	 215,70	
					RAZEM	215,70
13.2			Chodniki			

Lp.	PODSTA- WA	Nr spe c. tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
203 d. 13.2	KNR 2-31 0807-03	STD 00.01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej do odzysku	m ²		
			96,00	m ²	96,00	
					RAZEM	96,00
204 d. 13.2	KNR 2-31 0814-02	STD 00.01	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej - do odzysku	m		
			8,50*2+2,40*2+12,50*2+15,30+6,60+1,30	m	70,00	
					RAZEM	70,00
205 d. 13.2	KNR 2-31 0802-07	STD 00.01	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m ²		
			96,00	m ²	96,00	
					RAZEM	96,00
206 d. 13.2	KNR 2-31 0101-01	STD 00.02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
			nowy chodnik 70,00	m ²	70,00	
					RAZEM	70,00
207 d. 13.2	KNR 2-31 0101-02	STD 00.02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m ²		
			70,00	m ²	70,00	
					RAZEM	70,00
208 d. 13.2	KNR 2-31 0114-07	STD 00.03	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31 mm - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
			96,00+70,00	m ²	166,00	
					RAZEM	166,00
209 d. 13.2	KNR 2-31 0114-08	STD 00.03	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 7	m ²		
			166,00	m ²	166,00	
					RAZEM	166,00
210 d. 13.2	KNR 2-31 0511-03	STD 00.04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
			166,00	m ²	166,00	
					RAZEM	166,00
13.3			Krawężniki i obrzeża			
211 d. 13.3	KNR 2-31 0402-04	STD 00.05	Ława pod krawężniki betonowa z oporem C16/20	m ³		
			(32,70+55,00)*(0,30*0,15+0,15*0,15)			
					RAZEM	0,00
212 d. 13.3	KNR 2-31 0402-03	STD 00.05	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
			(85,00+70,00)*0,20*0,15	m ³	4,65	
					RAZEM	4,65
213 d. 13.3	KNR 2-31 0403-03	STD 00.05	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			15,20+7,50+10,00	m	32,70	
					RAZEM	32,70
214 d. 13.3	KNR 2-31 0403-05	STD 00.05	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			55,00	m	55,00	
					RAZEM	55,00
215 d. 13.3	KNR 2-31 0407-04	STD 00.05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
			53,00+10,00+22,00	m	85,00	
					RAZEM	85,00
216 d. 13.3	KNR 2-31 0407-04	STD 00.05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obrzeża z odzysku	m		
			70,00	m	70,00	

Lp.	PODSTA- WA	Nr spe c. tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	70,00
13.4			Wywóz materiałów z rozbiórki			
217 d. 13.4	KNR 4-04 1103-01	ST/B. 00.02	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze - asfalt	m ³		
			asfalt 215,70*0,06	m ³	12,94	
					RAZEM	12,94
218 d. 13.4	KNR 4-04 1103-01	ST/B. 00.02	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze - gruz	m ³		
			podbudowy 215,70*0,25	m ³	53,93	
			96,00*0,15	m ³	14,40	
			ziemia 215,70*0,20	m ³	43,14	
			70,00*0,25	m ³	17,50	
					RAZEM	128,97
219 d. 13.4	KNR 4-04 1103-04 1103-05	ST/B. 00.02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 10 km - wraz z utylizacją asfaltu	m ³		
			asfalt 215,70*0,06	m ³	12,94	
					RAZEM	12,94
220 d. 13.4	KNR 4-04 1103-04 1103-05	ST/B. 00.02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 10 km - wraz z utylizacją gruzu i ziemi	m ³		
			podbudowy 215,70*0,25	m ³	53,93	
			96,00*0,15	m ³	14,40	
			ziemia 215,70*0,20	m ³	43,14	
			70,00*0,25	m ³	17,50	
					RAZEM	128,97